

VT 22 PARANTAMINEN MUSTIKKAKANKAAN KOHDALLA**UTAJÄRVI****TIESUUNNITELMAN ESITTELY****TIEN MERKITYS**

Valtatie 22 on Pohjois-Pohjanmaan maakuntakeskuksen Oulun ja Kainuun maakuntakeskuksen Kajaanin välinen valtatie. Valtatie 22 on myös tärkeä poikittaisyhteys Ruotsin Haaparannan, Oulun, Kajaanin ja Venäjän Kostamuksen välillä.

Tiellä on tärkeä merkitys sen varrella olevan asutuksen, teollisuuden ja maatalouden elinvoimaisuudelle.

ONGELMAT

Mustikkakankaantie on nykyisin alkupäästään alueen teollisuuslaitoksen käytössä. Teollisuusalueelle menevät raskaat kuljetukset saattavat ruuhkauttaa Mustikkakankaantien liikenteen. Alueelle on myös asemakaavoitettu lisää teollisuustontteja, mikä tulee lisäämään Mustikkakankaantien liikennettä. Vt22, Putaalantien ja Mustikkakankaantien liittymän toimivuus 4-haaraliittymänä sekä jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus vaarantuu teollisuusalueen laajetessa.

AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT JA PÄÄTÖKSET

Liittymän parantamisesta on tehty selvitys Utajärven kunnan ja Plaana Oy:n toimesta vuonna 2013. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen toimesta on laadittu toimenpideselvitys Valtatien 22 kehittäminen välillä Oulu-Kajaani vuonna 2011.

TIESUUNNITELMAN RAJAUS JA TAVOITTEET

Suunnitelma rajautuu uuden ja nykyisen Mustikkakankaantien liittymän alueelle Valtatiellä 22 Utajärven taajaman itäpuolella. Mustikkakankaan kohdan liikennejärjestelyjen tavoitteena on ollut Mustikkakankaan liikenteen sujuvoittaminen Kajaanintien ja Utajärven taajaman suuntaan sekä Valtatien 22 liikenteen sujuvoittaminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

UUDET LIIKENNEJÄRJESTELYT

Merkittävimmät toimenpiteet ovat:

- Nykyisen Mustikkakankaantien liittymän katkaiseminen ja muuttaminen jalankulku- ja pyörätieksi
- Uuden Mustikkakankaan liittymän rakentaminen n. 600 m päähän nykyisestä liittymästä.
- Väistötien ja oikealle kääntymiskaistan rakentaminen valtatielle 22 uuden Mustikkakankaan liittymän kohdalle
- Valaistuksen rakentaminen uuden ja nykyisen liittymän väliselle alueelle.
- Linja-autopysäkin parantaminen nykyisessä Mustikkakankaantien ja Putaalantien risteyksessä. Pysäkki varustetaan odotustilalla.

YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT TOIMENPITEET

Tiealueelta joudutaan poistamaan puustoa rakentamisen johdosta.

VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN

Liittymän porrastaminen, väistötila ja oikealle kääntymiskaista sekä valaistuksen rakentaminen parantavat liikenteen toimivuutta sekä liikenneturvallisuutta. Nykyisen Mustikkakankaantien liittymän kaventaminen jalankulku- ja pyöräilyväyläksi parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta.

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Tieratkaisut ja liikennemäärät eivät muutu nykytilanteesta merkittävästi, joten suunnitelmalla ei ole lisäävää vaikutusta liikennemeluun eikä päästöihin.

Tiesuunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen johdosta takia joudutaan poistamaan puustoa maantien varrelta.

Suunnitelmaratkaisut perustuvat nykyiseen pintakuivatukseseen ja laskuoihin, joten vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin ei ole.

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 0,6 M€ (ALV 0%, Mr-indeksi 120 / 2015 =100).

VT 22 PARANTAMINEN MUSTIKKAKANKAAN KOHDALLA

UTAJÄRVI

TIESUUNNITELMAN ESITTELY

SUUNNITELMAN LAATIJAT

Tiesuunnitelman on laatinut Utajärven kunnan
toimeksiannosta Ramboll Finland Oy.

Oulussa 29.11.2021