

# KUSTANNUSARVIO

Kunta:Nivala

Hanke: Haapaperän Karvoskylän tilusjärjestely

Tie 2 Rutkun viljelystie 0+00 - 26+75

Tno:705090

2675 m

Kustannuslaji	Määrä	yksikkö	yks.hinta	yht. euro
Liittymän rakentaminen tiealueella ja muutos alueella:				
Raivaus ja pintamaan kuorinta	700	m <sup>2</sup>	4,00	2800,00
Mahdolliset sähkö ja vj muutostyöt	1	erä	2000	2000,00
Murske 0-150 pengerrykseen	500	m <sup>3tr</sup>	18	9000,00
Murske0-55 levitettyinä tiivistettynä	150	m <sup>3tr</sup>	21	3150,00
Murske 0-32 tasattuna tiivistettynä	80	m <sup>3tr</sup>	22	1760,00
Murske 0-16 levitettyinä tiivistettynä	30	m <sup>3tr</sup>	22	660,00
Asfaltti liittymään	60	m <sup>2</sup>	25	1500,00
rumpu 400 SN8 asennettuna	20	m	50	1000,00
Liittymä yhteensä				21870,00
tierungon muotoilu	2600	m	0,80	2080,00
Raviojoiden kaivu yhteensä	3640	m	1,50	5460,00
Reijällinen putki raviin 200 + nk	100	m	20,00	2000,00
Suodatinkangas N3	13500	m <sup>2</sup>	0,80	10800,00
Murske 0-150 tuennat luiskiini	100	m <sup>3tr</sup>	15,00	1500,00
murske 0-55 tie liittymät tasattuna tiivistettynä 200/300	3800	m <sup>3tr</sup>	21,00	79800,00
Murske 0-32 tasattuna tiivistettynä 150 mm	1750	m <sup>3tr</sup>	22,00	38500,00
murske 0-16 risteys taloliittymä	40	m <sup>3tr</sup>	22,00	880,00
Tienalitusrumpujen ja valtaojarumpujen ympärystäyttö	200	m <sup>3tr</sup>	15,00	3000,00
Rummut asennettuna ilman täyttömateriaalia:			17,00	
Rummut 315 (ulkohalkaisija) SN 4 pituus 12 m	9	kpl	450,00	4050,00
Rummut 400 SN 8 12 m	2	kpl	450,00	900,00
Rummut			400,00	
Rummut 800*12000 SN8	2	kpl	2000,00	4000,00
Rummut 800*18000 SN8	1	kpl	2500,00	2500,00
Viimeistely lanaus	2600	m	0,70	1820,00
Tien välittömät kustannukset				179160,00
Yleiskulut 10-13 %				18840,00
Kustannukset yhteensä alv 0% EURO				198000,00
Kustannukset sis alv 25,5%				248490,00

Kalajoki 15.6.2026

Maveplan Oy

Seppo Hihnala

Ins AMK